

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys		
1	SALA 30 - malowanie i roboty elektryczne.		
1	Zabezpieczenie podłóg folią i tekturą		
	Wyliczenie ilości robót:		
	8,26*6,78	56,002800	
	RAZEM:	56,002800	m2
			56,00
2	Demontaż obicia ze sklejki R = 0,200 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:		
	(6,78+8,26*2)*1,57	36,581000	
	-1,40*1,57	-2,198000	
	RAZEM:	34,383000	m2
			34,38
3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:		
	46,62+34,38	81,000000	
	RAZEM:	81,000000	m2
			81,00
4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach	m2	56,00
5	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóżę z tynku	m2	46,62
6	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóżę z tynku	m2	56,0
7	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:		
	6,78*1,55*2+8,26*1,55*2	46,624000	
	RAZEM:	46,624000	m2
			46,62
8	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:		
	6,78*8,26	56,002800	
	RAZEM:	56,002800	m2
			56,00
9	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	56,00
10	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	46,62
11	Przyklejenie warstwy siatki ściany	m2	34,38
12	Nałożenie na podłóżę podkładowej masy tynkarskiej	m2	34,38
13	Nałożenie tynku mozaikowego gr. 1 mm	m2	34,38
14	Malowanie farbą olejną, rury, średnica do 50 mm, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:		
	3,12*3+1,80*3+1,50*2+0,50+1,50*2+0,50	21,760000	
	RAZEM:	21,760000	m
			21,76
15	Modernizacja instalacji gniazdek 230V - demontaż gniazdek natynkowych (stanowiska komputerowe, rzutnik), korytek. Wkucie przewodów w tynk, zaprawienie bruzd, montaż gniazdek	kpl	1
16	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej	m2	2,0
17	Rozłączenie okablowania komputerów, monitorów z poszczególnych stanowisk, wyniesienie z sali i ponowny montaż po zakończeniu prac	kpl	13,0
18	Demontaż i montaż baterii umywalkowej pojedynczej	szt	1
19	Demontaż i montaż umywalki, wymiana syfonu	kpl	1