

Przedmiar robót

Budowa: 34-300 Żywiec, ul. Mickiewicza 6
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

Obiekt lub rodzaj robót: Modernizacja gabinetu pedagoga

Inwestor: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Mickiewicza 6

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Modernizacja gabinetu		
1	Element		
3	Opróżnienie pomieszczenia z mebli i wyposażenia. Demontaż rzutnika, korytek oraz pozostałego wyposażenia	kpl	1,00
1	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 - ist. drzwi wejściowe	szt	1,00
2	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły - fragment ścianki w nowo powstałym korytarzu Wyliczenie ilości robót:		
	0,36*2,79	1,004	
	RAZEM:	1,004	m2 1,00
4	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02, z zastosowaniem taśmy akustycznej, wypełnienie wełna mineralna akustyczna 100 mm Wyliczenie ilości robót:		
	4,00*2,70+1,30*2,79+(2,79+1,80)/2*3,91	23,400	
	RAZEM:	23,400	m2 23,40
5	Ościeżnice drewniane zwykłe Wyliczenie ilości robót:		
	0,90*2,05*2	3,690	
	RAZEM:	3,690	m2 3,69
6	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - AKUSTYCZNE Wyliczenie ilości robót:		
	0,90*2,05*2	3,690	
	RAZEM:	3,690	m2 3,69
7	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamki z szyldami	szt	2,00
8	Przeróbka istniejącej instalacji elektrycznej - zwiększenie ilości gniazdek, rozdział instalacji oświetleniowej na 2 gabinety i korytarz, rozmieszczenie istniejących opraw w nowych miejscach	kpl	1,00
9	Uzupełnienie cokołka z płytek gresowych na nowych ściankach, wys. cokołka 10 cm Wyliczenie ilości robót:		
	4,00*2+5,23-0,90*2*2	9,630	
	RAZEM:	9,630	mb 9,63
10	Uzupełnienie tynku i posadzki po demontażu drzwi i częściowym rozebraniu ścianki, wypełnienie bruzd z przewodami elektrycznymi,	kpl	1,00
11	Zabezpieczenie podłóg folią Wyliczenie ilości robót:		
	7,50*5,23	39,225	
	RAZEM:	39,225	m2 39,23
12	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą lateksową z gruntowaniem, dwukrotne Wyliczenie ilości robót:		
	sufit całość	7,57*1,32+7,57*4,42	43,452
	korytarz	4,00*2,70+4,00*2,57+1,58*2,79*2	29,896
	gabinet 1	4,00*1,80+4,00*2,70+(2,70+1,80)/2*3,65*2	34,425
	gabinet 2	3,43*2,57+3,43*1,80+(1,30*2,79+(2,79+1,80)/2*3,91)*2	40,190
	RAZEM:	147,963	m2 147,96

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Adam Zon